

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

(data)

(užpildymo vieta)

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2011-01-10

	5 – būklē labai pagerējo	4 – būklē gerēja	3 – būklē nepakito	2 – būklē blogēja	1 – būklē labai pablogēja
1. Kultūros paveldo objekto fiziskās būklēs pakvēcio ivertinimas*			V		

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai				V	
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį Pastato būklė nepakito, prižiūrimas. Pastato puošyba nepažeista – mentės, plytų mūro karnizas, sėamos nepakitusios. Pastebimi nežymūs pamatų ir sienų plytų mūro aptrupėjimai. Nustatyta, jog neišsaugota viena iš vertingųjų savybių - pakeistos medinės langų konstrukcijos ir neišsaugotas jų skaidymo tipas.

PASTABA: Tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai turi būti derinami su Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniu skyriumi.

Atliekant tvarkybos darbus privaloma išsaugoti nustatytas ir kultūros vertybių registre išskiriamas pastato vertingąsias savybes:

7.1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pastoge** (pastatas PV sienos P dalimi jungėsi su buv. centriniu rūmų korpusu; autentiški prieangiai neišlikę; ŠR fasade likę buv. prieangio vietą žymintys sijų lizdai; ŠR ir ŠR fasaduose įrengti tūriniai stoglangiai; -; IKONOG Nr. 4, 5, 9; FF Nr. 55, 56, 60, 62, 64; 2011 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **kapitalinių sienų tinklas** (-; -; FF Nr. 55-66; 2011 m.); **kolonos, sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos** (išskyrus frontonuose iškirstas naujas angas; ŠR, ŠV fasaduose buv. durų angos sumažintos, įrengti langai; -; IKONOG Nr. 4, 9, 12, 13; FF Nr. 55-62, 64, 65, 67; 2011 m.); **vėdinimo angos cokolyje** (-; -; FF Nr. 55-59, 64; 2011 m.); **apskritos angos frontonuose** (-; -; FF Nr. 55, 62, 64; 2011 m.);

7.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - **plytų mūro mentės pastato kampuose** (-; būklė gera; FF Nr. 55, 60-64; 2011 m.); **raudonų plytų mūro karnizas, juosiantis pastatą perimetru, frontonų karnizai** (-; -; FF Nr. 55-57, 60, 62-66; 2011 m.); **plytų mūro palangės** (-; -; FF Nr. 55-62, 64, 65; 2011 m.); **langų pleištinės reljefinės sėamos su spynomis, reljefiniai plytų mūro langų angų apvadai** (-; -; FF Nr. 55-57, 59-62, 64-66; 2011 m.); **reljefiniai plytų mūro apskritų langų angų apvadai frontonuose** (-; -; FF Nr. 55, 57, 59, 61; 2011 m.); **plytų mūro vėdinimo angų angokraščiai** (-; -; FF Nr. 55, 62, 64, 57, 59, 61; 2011 m.); **medinių kryžmų pastato frontonuose tipas** (atkurta tik dalis medinės kryžmos PR fasade; IKONOG Nr. 4, 5, 9, 12, 13; FF Nr. 55, 57, 59, 61; 2011 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **skelto akmens mūro cokolis** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera; FF Nr. 55-59, 62, 64; 2011 m.); **plytų mūro sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 55-66; 2011 m.); **medinė sijinė perdanga** (netyrinėta; -; FF Nr. 69; 2011 m.); **medinė gegninė su statramsčiais stogo konstrukcija** (-; -; FF Nr. 70, 71; 2011 m.); **funkcinė įranga - mediniai laiptai su turėklų, vedantys į pastogę** (-; -; FF Nr. 69; 2011 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinės, dvivėrės, dvisluoksnės, „eglutės“ ornamentu sukaltos durys su viršulangių** (-; būklė gera; FF Nr. 67; 2011 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (-; -; IKONOG NR. 4, 9, 12; FF Nr. 59, 61, 65; 2011 m.); **konstrukcijų dekoras - profiliuoti medinių gegnių, murlotų galai** (pakeistų gegnių galų profiliai PV fasado V dalyje neatkurti; -; FF Nr. 63, 66; 2011 m.);

7.1.1.6. grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - **medinės grindys pastogėje** (-; -; FF Nr. 69; 2011 m.);

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį Aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, Veprių dvaro sodybos fragmentų ofėinos, _6_ lapai.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žygimantas Komliauskas

(vardas ir pavardė)











