

RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB

MONRESTA

ĮMONĖS KODAS 121084675, PVM KODAS 210876716
REJ. NR. AB. 91-2455,
RUKAINIŲ G. 110-2, VILNIUS, LT 11329

UŽSAKOVAS: UKMERGĖS ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO
PARAPIJA

OBJEKTAS: RELIGINĖS PASKIRTIES PASTATAS (KLEBONIJA)
Un. Nr. 8194-0132-5014
Sklypo kad. Nr. 8170/0008:363

KATEGORIJA: NEYPATINGASIS

STATYBOS RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

**PROJEKTO
PAVADINIMAS:** RELIGINĖS PASKIRTIES PASTATO BAŽNYČIOS G. 10,
UKMERGĖJE, REKONSTRAVIMO IR PAGALBINIO ŪKIO
PASTATO STATYBOS PROJEKTAS

STADIJA: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BYLA: MONRESTA.23-03-PP

DIREKTORĖ: Nijolė Ščiogolevienė

PROJEKTO VADOVAS Nijolė Ščiogolevienė
A073, 2023-03-27
NKPAS at. Nr. 0906,
2021-05-31-2026-05-31
tel. 2 618 411

Vilnius,
2023 m. kovas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS SUDĖTIS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapai nuo-iki
1.	Titulinis lapas	1
2.	Bylos sudėties lapas	2
3.	PP rengimo užduotis	3-4
4.	KPD protokolas	5-6
5.	Projektavimo užduotis	7-8
6.	Ištrauka iš Ukmergės senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos - tvarkymo specialiojo plano, registracijos duomenys	9-10
7.	Aiškinamasis raštas	11-13
8.	Statinio bendrieji rodikliai	14
9.	Brėžiniai	15-31
10.	Vizualizacija	32



STATYTOJO PARENGTA PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023-03-31
Vilnius

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją

2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį

2.1.	statinio projekto pavadinimas	Klebonijos pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas
2.2.	pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Religinė (parapijos namai ir klebono butas)
2.3.	statinio kategorija	Neypatingasis
2.4.	statinio bendras, antžeminis ir požeminis plotas	330,27 m ²
2.5.	sklypo plotas	1299 m ²
2.6.	kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	Ukmergės senamiesčio (KVR o. k. 17116) 17 kvartale

3. Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos

		Statytojo siūlomi žemės sklypo naudojimo reglamentai	Specialiųjų planų ar Senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimai
3.1.	žemės naudojimas	Žemės sklypo paskirtis: <i>Kita (esama)</i>	
3.2.	užstatymo tipas	<i>Taškinis perimetrinis (nekeičiamas)</i>	<i>Taškinis perimetrinis</i>
3.3.	užstatymo tankis	0,26	0,2*
3.4.	užstatymo intensyvumas	0,28	0,26*
3.5.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	9,20 m	max 10,50*
3.6.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	81,20 m	-
3.7.	aukštų skaičius (nuo–iki)	1+mansarda	
3.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	5 vt. (2 iš jų garaže)	
3.9.	priklausomų želdynų plotas	602 m ²	
3.10	esami medžiai (įvertinimas / kiekis)	2 esami medžiai, išsaugomi	

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai

4.1.	pastato pagrindinis; gyvenamasis plotas	136,54 m ² ; 84,91 m ²
4.2.	parapijos namų salės plotas	72,71 m ²
4.3.	butų / būstų skaičius	1
4.4.	kambarių (numerių) skaičius	-
4.5.	darbo vietų skaičius	-
4.6.	aptarnaujamų žmonių skaičius	-

4.7.	gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis	-
4.8.	pagalbinio ūkio pastato plotas	57 m ²

5. Projektinių pasiūlymų sudėtis

5.1.	Aiškinamasis raštas
5.2.	Brėžiniai
5.3.	Vizualizacija

6. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys

6.1.	Kadastrinė byla
6.2.	Registro centro išrašas
6.3.	Igaliojimas

Statytojas (užsakovas):

Ukmergės Šv. Apaštaly Petro ir Povilo parapija.

klebonas Raimundas Kazaitis

(fizinis arba juridinis asmuo)

(parašas)

Pagal įgaliojimą pasirašė Nijolė Ščiogolevienė

Projektinių pasiūlymų rengėjas

UAB "Monresta",

PV Nijolė Ščiogolevienė

(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(parašas)

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Urbanistikos ir infrastruktūros
skyriaus vedėjas
Tadas Balžekas

l.e.p. architektas

**Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonijos pastato
rekonstravimo projekto parengimo
Techninė specifikacija**

1. **Užsakovas** – Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija.
2. **Bendrieji reikalavimai** – Projektuotojas turi parengti pastatų ir teritorijos šalia jų techninio projekto dokumentaciją, vadovaudamasis technine specifikacija, suderinti su Užsakovu, pataisyti pagal pateiktas pastabas, gauti leidimą statybos darbams.
3. **Objektai:**
 - 3.1. Pastatas – Klebonija (unikalus Nr. 8194-0032-5014);
 - 3.2. Pastatas – Pagalbinio ūkio pastatas (garažas).
3. **Lėšų pobūdis** – Užsakovo lėšos.
4. **Rangos paslaugų pirkimo būdas** – Apklauso būdu.
5. **Pradiniai duomenys:**
 - 5.1. Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija.
 - 5.2. Statinių pavadinimas ir statybos vieta – Klebonijos pastatas su pagalbinio ūkio pastatu, Bažnyčios g. 10, Ukmergėje
 - 5.3. Statybos rūšis – rekonstravimas ir nauja statyba.
 - 5.4. Statinių kategorija – Neypatingasis ir nesudėtingasis.
 - 5.5. Planuojami statinių plotai ir tūriai:
 - 5.5.1. 320 m² ir 1630 m³.
 - 5.5.2. 60 m² ir 250 m³
 - 5.6. Projektavimo stadija – Techninis darbo projektas.
6. **Projekto pavadinimas** – Klebonijos pastato Bažnyčios g.10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas.
7. **Projekto rengimo etapai** – Eskizinis projektas ir Techninis darbo projektas.
8. **Projektavimo paslaugų apimtys:**
 - 8.1. Įprastos paslaugos: (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal statybos įstatymą ir normatyvinius dokumentus). Statinio techninio darbo projekto parengimas, derinimas ir įforminimas. Visą techninio projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su Užsakovu. Techninio darbo projekto sudėtis turi apimti visas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ ir specialiuosius reikalavimus privalomas dalis. Techninio darbo projekto apimtis turi būti pakankama paskirčiai įgyvendinti t.y. rangai nupirkti ir atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.
 - 8.2. Techninio darbo projekto parengimas.
 - 8.3. Techninio darboprojekto sudedamosios dalys: Bendroji dalis; Sklypo plano, Architektūros dalis; Konstrukcijų dalis; Elektrotechninė dalis; Elektroninių ryšių dalis; Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos dalis; Vandentiekio-nuotekų dalis; Šildymo-vėdinimo dalis; Skaičiuojamosios kainos dalis.
 - 8.4. Projektas derinamas ir tvirtinamas nustatyta tvarka. Projektinės dokumentacijos parengimo kalba – lietuvių. Užsakovui pateikiami 2 Užsakovo suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto popierinių bylų egzemplioriai bei jo skaitmeninė laikmena su brėžiniais pdf ir dwg formatu.
9. **Projekte numatomi darbai:**
 - 9.1. Pastatui – Klebonijai numatyti rekonstravimo darbus: pastato perstatymą panaudojant mūrines konstrukcijas, prisilaikant esamo kontūro plane ir esamo aukščio, sienas apšiltinant efektyviu šilumos izoliaciniu sluoksniu ir apdailinant medžio dailylentėmis ar jų imitacija (pvz., fibrocementinėmis lentomis); formuojant analogišką esamam dvišlaitį stogą su valmomis, apšiltinant stogo k-ją ir uždengiant ją skardą. I-ame pastato aukšte numatyti klebonijos raštinę, parapijos salę, užsiėmimų klasę, WC ir technines patalpas; numatyti

atskirą įėjimą į laiptus, vedančius į mansardą, kur numatyti klebono buto įrengimą (bendra gyvenamoji erdvė su virtuve, miegamasis, darbo kabinetas, svečio kambarys, du sanmazgai, drabužinė). Pagal galimybę numatyti balkonus ar lodžijas į kiemo pusę.

Numatyti pastato aprūpinimą vandeniu, nuotekų šalinimą, elektros, elektroninių ryšių tiekimą. Apšildymui suprojektuoti sistemą oras-vanduo, numatant šildomas grindis visose patalpose. Numatyti vėdinimą-rekuperaciją I aukšto patalpoms, oro kondicionavimą visoms patalpoms (tame tarpe ir gyvenamosioms).

9.2. Pagalbiniam ūkio pastate numatyti 2 automobilių garažo patalpą, ūkio sandėlį

9.3. Sklypo plano parengimas – dangų, vertikalinis, nužymėjimo, suvestinis inžinerinių tinklų planas (sprendžiant priėjimus/privažiavimus, aptvėrimą, inžinerinį aprūpinimą, apželdinimą). Numatyti pavėsinės vietą.

10. Užsakovo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas:

10.1. Nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai: registro pažymos, panaudos sutarties ir inventorinių bylų kopijos;

10.2. Turima tyrimų ir kita dokumentacija (topografinė nuotrauka).

11. Vadovavimasis normatyviniais statybos techniniais dokumentais rengiant techninį darbo projektą:

11.1. Projekto sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymą bei atitinkamas Lietuvoje galiojančias normas, standartus, Statybos techninius reglamentus, o taip pat – ES galiojančias normas, standartus ir reglamentus.

PROJEKTUOTOJAS:

Direktorė
Nijolė Ščiogolevienė

A.V. _____

UŽSAKOVAS:

Klebonas
Raimundas Kazaitis

A.V. _____

**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
ANTROSIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. VT2-9

Vilnius

Posėdžio pradžia: 2021-08-23, 9.00 val.

Posėdžio pabaiga: 2021-08-23, 12.55 val.

Posėdžio pirmininkė: Dalia Dijokienė.

Posėdžio sekretorė: Jurgita Viršilienė.

Dalyvauja Departamento sudarytos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai: Ryšard Gaidis, Martynas Mankus, Jurgita Kristina Pačkauskienė, Irena Staniūnienė, Eligijus Raila. (6 iš 7)

Ne Vertinimo tarybos nariai: Kultūros paveldo centro Statinių skyriaus vedėja Indrė Kačinskaitė, Kultūros paveldo departamento Panevėžio–Utenos teritorinio skyriaus vyr. specialistė Rasuolė Kerbedienė, Kultūros paveldo centro Statinių skyriaus paminklotvarkininkas Eimantas Banevičius, Kultūros paveldo centro Urbanistinių vietovių skyriaus vyr. paminklotvarkininkė Aistė Ustinavičienė. Klausimus pristatė: 1, 4 klausimus – I. Kačinskaitė, 2 klausimą – R. Kerbedienė, 3 klausimą – E. Banevičius, 5 klausimą – A. Ustinavičienė.

SVARSTYTA:

5. Dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.

5. SVARSTYTA. Dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.

Pranešėja informavo, kad Namas patenka į Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2015-12-01 aktu Nr. KPD-RM-7681 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas. 2021-05-21 raštu Nr. (9.52E)2-1246 pavesta Kultūros paveldo centrui įvertinti duomenis ir pateikti siūlymus dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.

Pranešėja informavo, kad išanalizavus turimą ikonografinę medžiagą, publikacijas nustatyta, jog namas statytas XX a. I pusėje. Jame buvo špitolė, vėliau įsikūrė klebonija. Šiuo metu pastatas negyvenamas. Sovietiniu laikotarpiu pastatas remontuotas: prie ŠV fasado 1964 m. pristatyta veranda, pakeista stogo konstrukcija, sumūryti silikatinių plyų dūmtraukiai, didžioji dalis vidaus autentiškų elementų neišlikę. Įvertinę turimus duomenis ir apžiūrėję namą, siūloma jį priskirti urbanistinės struktūros statinių kategorijai, nes jis formuoja Ukmergės senamiesčio užstatymo struktūrą.

Vertinimo tarybos nariai pasisakė, kad pastatą tikslinga priskirti urbanistinės struktūros statiniui, tačiau vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijais atitinka tik vieną punktą – amžiaus cenzą, tačiau nėra reikšmingas architektūrine, istorine verte, neišlikę autentiškumo elementai, pastui nepakanka verčių, kad būtų suteikta apsauga.

D. Dijokienė pasiūlė balsuoti kas už tai, kad pastatą priskirti Ukmergės senamiesčio urbanistinės struktūros kategorijai

Visi (6) vertinimo tarybos nariai balsavo už.

NUTARTA. Rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, statuso keitimo iš „vertingųjų savybių požymių turinčio“ į „urbanistinės struktūros statinį“).

Pastaba. Akto projektai parengti vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 7.4 (amžiaus cenzo), 11 (autentiškumo požymių patikros), 12 (reikšmingumo nustatymo), 17 (objekto teritorijos apibrėžimo), 19.2 (reikšmingumo lygmens nustatymo) punktais.

Posėdžio skaitmeninis garso įrašas perkeltas į kompiuterinę laikmeną ir yra šio protokolo sudėtinė dalis.


Posėdžio pirmininkas

Dalia Dijokienė


Posėdžio sekretorė

Jurgita Viršilienė

Projektuojamas
pastatas



Mt-4	
T	10,50*
0,2*	0,26*
a2,a3,a4,	b4
c2	3,5,7,9,10, 11,12,

 Mt4 - Sklypai su istorinio apstatymo elementais (arba be jų Mt4*), pastatais statytais prie gatvės „raudonosios“ linijos, formuojant taškinį perimetrinį apstatymą, savo ribomis, plotu, užstatymo tankumu ir intensyvumu atitinkantys arba nors pakitę, tačiau artimi teritorijos pirminiam urbanistiniam audiniui.

IŠTRAUKA IŠ UKMERGĖS SENAMIESČIO (U.O.K. 17116) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANO - TVARKYMO PLANO (PAVELDOTVARKOS PROJEKTO), PATVIRTINTO 2014-09-02, NR. ĮV- 594.

Pasirinkto TPD informacija:

Korektūra **Ne**

TPD registracijos Nr. **T00073025**

Registravimo data **2015-05-05**

Galioja nuo **2014-09-15**

Būsena **Registruotas**

TPD pavadinimas **Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17116) specialusis planas - tvarkymo planas 9peveldotvarkos projektas)**

Planavimo rūšis **Specialusis**

Planavimo porūšis **Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentai**

Lygmuo pagal ter. dydį **Vietovės**

Lygmuo pagal tvirt. instituciją **Vyriausybės įgaliotos institucijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija)**

Planavimo pradžios data **2012-10-17**

Planavimo pagrindas **planavimo sąlygos Nr.34, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr. 7-36; Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-08 įsakymas Nr. 13-674; Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2012-08-24 įsakymas Nr. I-305**

TPD tvirtinimo data **2014-09-02**

Tvirtinanti institucija **Lietuvos Respublikos kultūros ministerija**

TPD tvirtinimo pagrindas **Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2014-09-02 įsakymas Nr. IV-594**

Valstybei svarbus projektas **Ne**

Turi įslaptintos informacijos **Ne**

Planuojama teritorija  Žemėlapis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendri duomenys

Ukmergės senamiesčio (u.k. 17116) teritorija (17 kvartalas), Ukmergės seno miesto vieta (u.k.2990);

Sklypas Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, kad. Nr.8170/0008:363; Žemės paskirtis – kita;

Rekonstruojamo klebonijos pastato un. Nr. 8194-0132-5014; Paskirtis – religinė;

Užsakovas – Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija;

Projektuotojas – UAB „Monresta“;

Projekto vadovė – Nijolė Ščiogolevienė, At. Nr. A073, NKPAS at. Nr. 0906

Esama situacija

Klebonijos pastatas stovi kitos paskirties žemės sklype, kuris priklauso Lietuvos Respublikai. Esamas vieno aukšto pastatas medinių rąstų, apkaltas dailylentėmis, skarda dengtu dvišlaičiu stogu su valmomis. Jo fizinė būklė bloga. Pastatas Ukmergės senamiesčio tvarkymo specialiajame plane pažymėtas kaip turintis vertingųjų savybių, bet įvertinusi jo realią būklę 2021-08-23 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba jo statusą iš „vertingųjų savybių turinčio“ pakeitė į „urbanistinės struktūros statinį“. Neliko kliūčių pastato perstatymui, prisilaikant esamo pastato silueto ir užstatymo pobūdžio.



Sklypo sprendiniai

Nagrinėjamas 1299 m² ploto sklypas šiaurės rytuose ribojasi su Bažnyčios gatve, pietryčiuose su Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriumi. Iš Pietvakarių ir Šiaurės vakarų pusės jį supa žemyn besileidžianti Darbininkų gatvė. Sklypas aptvertas neaukšta metalinio tinklo tvora su betoniniais

teritorija. Pagal užstatymo pobūdį sklypas priskiriamas Mt4 morfotipui. Tai sklypai su istorinio apstatymo elementais, pastatais statytais prie gatvės „raudonosios linijos“, formuojant taškinį perimetrinį apstatymą, savo ribomis, plotu, užstatymo tankumu ir intensyvumu atitinkantys arba, nors pakitę, tačiau artimi pirminiam urbanistiniam audiniui. Mt4 keliama reikalavimai:

- tausojamąjį naudojimo saugojimo režimas;
- maksimalus pastato aukštis 10,50*; užstatymo tankis 0,2*; užstatymo intensyvumas 0,26* (*šie duomenys tikslinami pagal aplinkos tyrimų duomenis);
- leidžiami tvarkomieji statybos darbai - remontas, rekonstrukcija ar nauja statyba iki leistino aukščio, statant prie gatvės raudonosios linijos, formuojant taškinį perimetrinį užstatymą, menkaverčių statinių griovimas; reikalavimai apdailai - medis, tinkas ir kt. naujų technologijų neblizgios medžiagos, stalių gaminiams – medis ar kt. naujų technologijų medžiagos;
- galimi teritorijos tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai, dangos remonto darbai, dangos ir inžinerinių įrenginių, elementų restauravimo darbai, reikalingų naujų inžinerinių elementų įrengimas, sunykusių teritorijos elementų (t. t. ir inžinerinių) atstatymas, naujos takų dangos - trinkelų ar plytelių klojimas;
- saugoma sklypų struktūra, gatvių ir sklypų apstatymo pobūdis, objektai turintys kultūrinės vertės požymių bei išlikusių autentiškų elementų ar fragmentų ne mažiau 40 proc., perspektyvos, panoramos, siluetai, vaizdai, žemės reljefas, archeologiniai kultūriniai sluoksniai

Projektuojamas sklypo Bažnyčios g. 10 užstatymas atitinka išvardintus reikalavimus. Rekonstruojamas klebonijos pastatas buvusio pastato vietoje išlaiko užstatymo plotą, siluetą, stogo formą. Jo aukštis iki kraigo 9,20 m mažesnis už leistiną, užstatymo tankis (0,26) nežymiai viršija buvusį iki ūkinio pastato nugriovimo tankį (0,24), užstatymo intensyvumas (0,28) padidėja įrengiamos mansardos ploto sąskaita. Medžiagiškumas – fibrocementinių lentų imituojančių medžio lentas apdaila, skardinė klasikinė stogo danga atitinka reglamentuotus morfotipe. Sklypo reljefas nekeičiamas. Prieš atliekant žemės judinimo darbus, bus atliekami archeologiniai tyrimai.

PV Nijolė Ščiogolevienė

stulpeliais. Sklypo reljefas šiaurės rytuose lygus, sutampa su Bažnyčios gatvės lygiu, pietvakarių kryptimi žemėja 1 m. Įvažiavimas ir įėjimas į sklypą suformuoti iš Bažnyčios gatvės, šalia bažnyčios šventoriaus, dar vieni varteliai į šventorių yra sklypo gilumoje.

Sklype be klebonijos pastato dar yra mūrinis rūsys, registruotas 77 m² užstatymo ploto ūkinis pastatas (jau sugriuvęs), geriamo vandens šachtinis šulinys. Planuojama rūšį užpilti, nugriauant mūrinį antstatėlį, atstatyti ūkinį pastatą (2 vt. garažas ir ūkinis sandėlis), arčiau šventoriaus tvoros įrengti pavėsinę. Įvažiavimas į kiemą, aikštelė ties ūkiniu pastatu ir takeliai numatomi išgrįsti trinkelėmis. Likęs plotas skiriamas vejai, dekoratyvinių augalų įrengimui. Esami trys medžiai saugomi.

Architektūriniai – konstrukciniai sprendiniai

Klebonijos pastato rekonstravimas projektuojamas pagal statytojo Techninę specifikaciją, prisilaikant Ukmergės senamiesčio tvarkymo specialiajame plane morfotipui Mt4, kuriam priskiriamas sklypas, nustatytų reglamentų.

Pastatas projektuojamas 1 aukšto su mansarda. Jo užstatymo plotas numatomas **250 m²**, bendras plotas **311,27 m²** (tame tarpe mansardos plotas **118,64 m²**). Pastato tūris **1500 m³**.

Pastatas projektuojamas esamų pamatų vietoje, juos sustiprinant ir išlyginant iki reikiamo aukščio, plane stačiakampio formos su verandos priestatu. Išorinės sienas planuojama mūryti iš silikatinių blokų, apšiltinti ir aptaisyti medžio dailylentes imituojančiomis fibrocementinėmis lentomis. Perdanga gelžbetoninių surenkamų plokščių, dvišlaičio su valmomis stogo k-jos medinė, danga - skarda dengta puralu „Classic“. Numatomos pamatų, sienų ir stogo k-jos apšiltinimo izoliacinės medžiagos, leidžiančios pasiekti energinio naudingumo klasę A. Pastato langai PVC konstrukcijos su dviejų kamerų stiklo paketais. PVC profiliai su medienos tekstūrą imituojančiu paviršiumi. Langų šiluminė varža pagal A klasės reikalavimus. Laiptinei į mansardinį aukštą apšviesti panaudojami 2 „velux“ tipo stoglangiai. Į kiemo pusę ties mansardiniu aukštu įrengiami du balkonai su dvišlaičiais stogeliais. Išorinės durys padidinto saugumo, apšiltintos.

Pastato išplanavimas numatomas pagal statytojo užduotį. I-ame aukšte numatomos patalpos parapijos reikmėms: raštinė, salė ir edukacinė patalpa (klasė) su pagalbinėmis patalpomis. Jos prieinamos žmonėms su fizine negalia. Pagrindinis įėjimas į parapijos reikmėms skirtas patalpas pro duris verandoje, į kurias veda laipteliai ir nuožulna. Antras išėjimas iš I aukšto patalpų pro duris kiemo pusėje. Šiomis durimis naudosis ir mansardiniame aukšte įrengto buto gyventojas. Aukštus sujungia patogaus nuolydžio g/b konstrukcijos laiptai, įrengiami atskiroje laiptinės patalpoje su rakinamomis durimis.

Vidaus apdailos medžiagos techninio darbo projekto rengimo stadijoje parenkamos, derinant su užsakovu.

Inžineriniai tinklai

Pastato apšildymui numatoma šiuolaikinė sistema „oras-vanduo“, įrengiant visose patalpose šildomas grindis. Vandentiekio ir nuotekų šalinimas numatomas iš miesto tinklų pagal išduotas prisijungimo sąlygas, elektroninių ryšių tiekimas pagal išduotas prisijungimo sąlygas. Elektros tiekimas esamas, prireikus patiprinamas pagal prisijungimo sąlygas. I a. parapijos reikmėms skirtoms patalpoms numatoma mechaninė ventiliacija-rekuperacija. Oro kondicionavimo sistema numatoma ir I aukšto, ir mansardos patalpoms.

Paveldosauginiai reikalavimai

Projektuojamas pastatas yra sklype šalia Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Ukmergės senamiesčio 17 kvartale. Pagal Ukmergės senamiesčio tvarkymo specialųjį planą, patvirtintą 2014-09-02 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV 594, sklypas priskiriamas morfozonai Mz2. Tai buvusi Klebono dalis, pradėjusi formotis 1387 m. Teritorija suskirstyta įvairios paskirties sklypais netaikant geometrinių teritorijos dalinimo principų, pasižymi funkcijos apibrėžtu planavimu ir mažu apstatymo tankumu. Apsaugos tikslai -viešojo pažinimo ir naudojimo apsaugos tikslų prioritentinė

RELIGINĖS PASKIRTIES PASTATO BAŽNYČIOS G. 10, UKMERGĖJE,
REKONSTRAVIMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATO STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statytojas: Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	1299	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	28	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	26	
4. kietų dangų plotas	m ²	280	
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	Vnt.	1	Klebono butas
2. Pastato bendrasis plotas*: 2.1. Projektuojamo buto tame tarpe	m ² m ²	311,27 118,64	
3. Pastato pagrindinis plotas* 3.1. Projektuojamo buto gyv. plotas tame tarpe	m ² m ²	221,45 84,91	
4. Pastato tūris*	m ³	1500	
5. Aukštų skaičius	vnt.	1 + mans.	
6. Pastato aukštis	m	9,20	Iki kraigo
7. Energinio naudingumo klasė		B	planuojama
8. Pastato(patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		B	planuojamas
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
10. Pagalbinio ūkio pastato bendras plotas	m ²	57,00	
11. Pavėsinė	m ²	15,00	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus rekonstravimą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Nijolė Ščiogolevienė

A073, 2023-03-28

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)


SUTARTINIAI ŽENKLAI

ŽYMĖJIMAS	ELEMENTAS
	Sklypo ribos (sklypo plotas - 0.1299 ha)
	Tvarkomos teritorijos riba (sutampa su sklypo riba)
	Esami pastatai
	Ardomi esami betoniniai laiptai
	Esamas rekonstruojamo pastato kontūras
	Rekonstruojami pastatai
	Esamos gatvės
	Projektuojama važiuojamoji trinkelų danga
	Projektuojami pėsčiųjų takai
	Projektuojama nuogrinda
	Veja
	Gėlynai
	Esami lapuočiai medžiai
	Įvažiavimas į sklypą
	Patekimas į pastatą
	Įėjimas į sklypą
	Esama tvora


EKSPLIKACIJA

1	Klebonija
2	Garažas su ūkine patalpa
3	Rūsysis (griaunamas)
4	Pavėsinė

SKLYPO PLANAS M 1:250



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA		PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas			
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė				
	arch.	D. Valivonytė Baronienė				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO PLANAS M 1:250			
			Laida 0			
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija		DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas	Lapų
LT			MONRESTA.23-03-PP-SP-B.01		1	1




I AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Kamb. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
1-01	Tambūras	3.77
1-02	Holas	21.36
1-03	Raštinė	23.39
1-04	Klasė	40.44
1-05	Holas	7.68
1-06	Katilinė	9.60
1-07	Laiptinė	11.36*
1-08	ŽN WC	3.74
1-09	WC	2.63
1-10	WC	2.63
1-11	Pagalbinė patalpa	4.68
1-12	Salė	72.71
BENDRAS AUKŠTO PLOTAS :		192.63

Žvaigždute pažymėti kiekiai į b. plotą neįtraukiami

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA		PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas			
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė				
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:		Laida	
			I AUKŠTO PLANAS M 1:100		0	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija		DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.02		Lapas	Lapų
LT					1	1




MANSARDOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Kamb. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
2-01	Laiptinė	7.64*
2-02	Vent. kamera	1.46
2-03	Koridorius	12.08
2-04	Svetainė/virtuvė	46.21
2-05	Balkonas	3.75*
2-06	Sandėliukas	7.14
2-07	WC su vonia	9.26
2-08	Miegamasis	11.84
2-09	Drabužinė	3.79
2-10	Darbo kambarys	26.86
2-11	Balkonas	3.75*
BENDRAS AUKŠTO PLOTAS :		126.28

Žvaigždute pažymėti kiekiai į b. plotą neįtraukiami

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas			
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTO PAVADINIMAS: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė					
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė					
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: MANSARDOS PLANAS M 1:100			
				Laida	0		
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas	Lapų
LT				MONRESTA.23-03-PP-SA-B.03		1	1



STOGO PLANAS M 1:100

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbino ūkio pastato statybos projektas
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė		
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: STOGO PLANAS M 1:100
				Laida 0
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B04
LT				Lapas 1
				Lapų 1



0		2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas	
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė			
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: PIETRYČIŲ FASADAS M 1:100	
				DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.05	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			Laida	
LT				0	
				Lapas	Lapų
				1	1




0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė		
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS M 1:100
				Laida 0
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B06
LT				Lapas 1
				Lapų 1




0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas	
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė			
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS M 1:100	
				Laida 0	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.07	
LT				Lapas 1	Lapų 1




0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas			
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė					
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė					
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: PIETVAKARIŲ FASADAS M 1:100			
				Laida 0			
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas	Lapų
LT				MONRESTA.23-03-PP-SA-B.08		1	1



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas	
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė			
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIS 2-2 M 1:100	
				Laida 0	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.10	
LT				Lapas 1	Lapų 1



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIS 3-3 M 1:100
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė		
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė		
				DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.11
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			Laida
LT				0
				Lapas
				1
				Lapų
				1



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė		
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIS 4-4 M 1:100	
			DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.12	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			Laida
LT				0
			Lapas	Lapų
			1	1



PIETRYČIŲ FASADAS M 1:100

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas			
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI			
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė					
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė					
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: SPALVINIS SPRENDIMAS. PIETRYČIŲ FASADAS M 1:100			
					Laida 0		
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas	Lapų
LT				MONRESTA.23-03-PP-SA-B.13		1	1




0		2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas	
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė			
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: SPALVINIS SPRENDIMAS. ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS M 1:100	
Kalbos trump. LT		Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija		DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.14	
				Lapas	Lapų
				1	1




ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS M 1:100


0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA			PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas	
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė			
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
				SPALVINIS SPRENDIMAS. ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS M 1:100	
				Laida	
				0	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija			DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT				MONRESTA.23-03-PP-SA-B.15	
				Lapas	Lapų
				1	1



0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA		PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas		
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė	PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI		
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė			
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: SPALVINIS SPRENDIMAS. PIETVAKARIŲ FASADAS M 1:100	Laida 0	
Kalbos trump.	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija		DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.16	Lapas	Lapų
LT				1	1




I AUKŠTO PLANAS M 1:100




STOGO PLANAS M 1:100

PAGALBINIO PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Kamb. Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
1-01	Garažas	36.00
1-02	Pagalbinė patalpa	21.00
BENDRAS PASTATO PLOTAS :		57.00



PAGALBINIS PASTATAS.
PLANAI, FASADAI M 1:100



PIETŲ FASADAS M 1:100



RYTŲ FASADAS M 1:100

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO UAB MONRESTA		PROJEKTO PAVADINIMAS: Religinės paskirties pastato Bažnyčios g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato statybos projektas	
A073, 0906	PV	N.Ščiogolevienė	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A073, 0906	PDV	N.Ščiogolevienė		
BK 000721	arch.	D. Valivonytė Baronienė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: PAGALBINIS PASTATAS. PLANAI, FASADAI M 1:100	
			DOKUMENTO ŽYMUO: MONRESTA.23-03-PP-SA-B.17	
Kalbos trump. LT	Statytojas: Ukmergės Šv. apaštalių Petro ir Povilo parapija		Laida 0	
			Lapas 1	Lapų 1

